

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie - skucie płytek ceramicznych na schodach wejściowych bez odzysku materiałów (spoczniki, stopnice, podstopnice, cokoliki) (3.45*2.05)+(3.47*0.36*9)+(3.45*0.15*10)+(6.26*0.15)	m ²		
			m ²	24.43	
				RAZEM	24.43
2	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie - zerwanie tynku żywicznego (typu mozaikowego) na powierzchni bocznej schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych oraz na powierzchni ścian w obrębie wjazdu do garażu 14.00+20.00	m ²		
			m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
3	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu budowlanego samochodami skrzyniowymi (bez względu na odległość) (24.43+34.00)*0.02	m ³		
			m ³	1.17	
				RAZEM	1.17
4	KNR-W 2-02 2112-01	Obłożenie granitem "brąz królewski-łomieniowany" grub. 3cm spocznika na schodach wejściowych wraz z impregnacją 7.07	m ²		
			m ²	7.07	
				RAZEM	7.07
5	KNR-W 2-02 2112-01 analogia	Obłożenie granitem "brąz królewski-łomieniowany" grub. 3cm stopnic na schodach wejściowych wraz z impregnacją 11.24	m ²		
			m ²	11.24	
				RAZEM	11.24
6	KNR-W 2-02 2112-01 analogia	Obłożenie granitem "brąz królewski-polerowany" grub. 3cm podstopnic na schodach wejściowych wraz z impregnacją 5.18	m ²		
			m ²	5.18	
				RAZEM	5.18
7	KNR-W 2-02 2112-01 analogia	Obłożenie granitem "brąz królewski-polerowany" grub. 3cm cokolika na schodach wejściowych wraz z impregnacją 0.94	m ²		
			m ²	0.94	
				RAZEM	0.94
8	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego "mozaikowego" wykonywana ręcznie wraz z przygotowaniem podłoża - na powierzchni bocznej schodów, podjeździe dla niepełnosprawnych oraz na ścianie w obrębie wjazdu do garażu. 14.00+20.00	m ²		
			m ²	34.00	
				RAZEM	34.00