

GPZ.271.41.2018

Poświętne 05.12.2018 r

### WYJAŚNIENIA

#### Dot. przetargu nieograniczonego - "Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare"

W związku z prowadzonym postępowaniem wpłynęły do zamawiającego następujące pytania od wykonawcy:

**Pytanie 1.** Prosimy o zamieszczenie przekrojów normalnych oraz szczegółów konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.

**Odp.** Zamawiający nie posiada przekrojów normalnych, ponieważ dysponuje tylko projektem budowlanym, projekt wykonawczy branżowy drogowy nie był opracowywany. Konstrukcję nawierzchni drogowej należy wykonać zgodnie z opisem podanym w obmiarze pkt. 9 i pkt. 10

**Pytanie 2 .** Brak niwelety, prosimy o zamieszczenie.

**Odp.** Zamawiający nie posiada rysunków niwelety, ponieważ dysponuje tylko projektem budowlanym, projekt wykonawczy branżowy drogowy nie był opracowywany. Niweletę nawierzchni utwardzonych należy wykonać w sposób umożliwiający odprowadzenie wód opadowych na tereny nieutwardzone działki Inwestora

**Pytanie 3.** Czy zamawiający posiada badania gruntu? Prosimy o zamieszczenie lub udzielenie informacji jakie grunty występują i czy przewidziana jest wymiana w przypadku wystąpienia gruntów słabych?

**Odp.** Zamawiający nie posiada badań gruntu. W przypadku wystąpienia gruntów słabych przewiduje się ich wymianę na podstawie protokołu konieczności jako robotę dodatkową.

**Pytanie 4.** Czy prawidłowym będzie wykonanie umocnień skarpy stawu płytami ażurowymi?

**Odp.** Dopuszcza się wykonanie umocnień skarpy stawu płytami ażurowymi.

**Pytanie 5.** Pozycja 7.d.1 obmiar mówi o robotach ziemnych wykonywanych pod utwardzenie terenu kostką granitową w ilości 1470 m<sup>2</sup>, brak pozycji przedmiarowej dot. ułożenie nawierzchni z kostki granitowej, proszę o wyjaśnienie?

**Odp.** Pozycja 7 dz. 1 obmiaru robót mówiąca o robotach ziemnych wykonywanych pod utwardzenie terenu kostką granitową jest równoznaczna z robotami ziemnymi wykonywanymi pod utwardzenie terenu kostką betonową typu „polbruk”. W celu jednoznaczności powyższego zapisu należy przyjąć, że są to roboty ziemne wykonywane pod utwardzenie terenu kostką betonową typu „polbruk”.

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE  
POŚWIĘTNE 21  
18-112 POŚWIĘTNE

WÓJT

inż. Witold Lipiński

*Wyprzednio do BIP w GPZ  
od dn. 05.12.2018 do dn. 17.12.2018*

Z up. WÓJTA

mgr Andrzej Dobrzyński  
ZASTĘPCA WÓJTA