

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE, W TYM:

- rozebranie części ścianek działowych,
- wymurowanie części nowych ścianek działowych,
- wykonanie nowych posadzek,
- wymiana i uzupełnienie drzwi wewnętrznych,
- wykonanie nowych tynków wewnętrznych,
- roboty malarskie i okładzinowe ścian wewnętrznych i sufitów oraz schodów wewnętrznych wraz z wymianą poręczy,
- obłożenie parapetów wewnętrznych konglomeratem,
- obróbki ościeży

2. INSTALACJA WOD. KAN. W TYM:

- wykonanie nowych pionów i podejść kanalizacyjnych,
- montaż armatury i urządzeń kanalizacyjnych,
- wykonanie nowej instalacji wody zimnej i wody ciepłej
- montaż armatury i urządzeń instalacji wody zimnej i wody ciepłej

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA, W TYM:

- wymiana i uzupełnienie przewodów elektrycznych,
- wymiana i uzupełnienie wyłączników, gniazdek, opraw oświetleniowych i rozdzielni

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych	m ²		
d.1	0353-05	17.00	m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
2	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04	(5.60+3.00+5.60+2.00+1.40+6.00+2.00+2.80)*2.75	m ²	78.10	
				RAZEM	78.10
3	KNR 4-04	Rozebranie - zerwanie posadzek wraz z warstwą podkładową	m ²		
d.1	0504-01	97.06+118.21	m ²	215.27	
				RAZEM	215.27
4	KNR-W 4-01	Przebiecie otworu w ścianie nośnej z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej na II-gim piętrze (wejście do sali rekreacyjnej)	szt.		
d.1	0335-11	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 4-01	Odbicie ze ścian płytek ceramicznych, uszkodzonych tynków, zerwanie boazerii	m ²		
d.1	0701-06	198.00	m ²	198.00	
				RAZEM	198.00
6	KNR-W 4-01	Odbicie uszkodzonych tynków na sufitach	m ²		
d.1	0701-08	114.00	m ²	114.00	
				RAZEM	114.00
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu betonowego z rozbiórek	m ³		
d.1	0109-14	6.00	m ³	6.00	
				RAZEM	6.00
8	KNR-W 2-02	Nowe ścianki działowe z gazobetonu grubości 12 cm	m ²		
d.1	0127-03	45.00	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
9	KNR-W 2-02	Ścianki działowe wysokości 2,20m z płyty HPL wraz z drzwiami HPL (wydzielenie kabin sedesowych w łazienkach)	m ²		
d.1	0127-03	8.36	m ²	8.36	
				RAZEM	8.36
10	KNR-W 2-02	Nowe nadproże drzwiowe w ścianie konstrukcyjnej jako żelbetowe monolitycznie wylwane (beton C20/25) nad drzwiami wejściowymi do sali rekreacyjnej	m ³		
d.1	0210-01	3.66*0.32*0.25	m ³	0.29	
				RAZEM	0.29
11	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproża - pręty żebrowane śr. 12mm	t		
d.1	0259-02	0.24	t	0.24	
				RAZEM	0.24
12	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o średniej grubości 4cm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1104-01	215.27	m ²	215.27	
				RAZEM	215.27
13	KNR-W 2-02	Okładziny schodów i podestu międzykondygnacyjnego z płytek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej (wraz z cokolikiem)	m ²		
d.1	1120-01	12.45	m ²	12.45	
				RAZEM	12.45
14	KNR-W 2-02	Posadzki dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną wraz z cokolikami wysokości 10cm w łazienkach	m ²		
d.1	1111-07	13.40	m ²	13.40	
				RAZEM	13.40
15	KNR-W 2-02	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi	m ²		
d.1	1122-01	201.87	m ²	201.87	
				RAZEM	201.87
16	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na ścianach oraz na wewnętrznych ościeżach otworów (w tym uzupełnienie tynków odbitych)	m ²		
d.1	0801-02	243.00	m ²	243.00	
				RAZEM	243.00
17	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na sufitach	m ²		
d.1	0801-04	114.00	m ²	114.00	
				RAZEM	114.00
18	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x25 cm na zaprawie klejowej w łazienkach	m ²		
d.1	0840-06	73.40	m ²	73.40	
				RAZEM	73.40
19	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu dł. 2,55m szer. 32cm	szt		
d.1	0135-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13.00	szt	13.00	
				RAZEM	13.00
20	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach, ościeżach wewnętrznych, sufitach 678.00	m ² m ²	678.00	
				RAZEM	678.00
21	KNR-W 2-02 d.1 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian, ościeży wewnętrznych, sufitów z gruntowaniem 678.00	m ² m ²	678.00	
				RAZEM	678.00
22	KNR-W 2-02 d.1 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na rusztach metalowych (obudowa istniejących przewodów instalacyjnych) 6.40	m ² m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
23	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi z profili aluminiowych nieocieplanych, białych, z szybą kasetonową bezpieczną, oszklonych od wys. 80cm, z jednym zamkiem, samozamykaczem i pochwytem (o wymiarach 180x210cm-dwudzielne) - Dw3 1.00	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 0-19 d.1 1024-04	Montaż naświetli z profili aluminiowych nieocieplanych, białych, jednodzielnych (przy drzwiach aluminiowych Dw3) (o wymiarach 0,68mx2,10m) 2.00	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR-W 2-02 d.1 1027-05	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne drewnopodobne, z ościeżnicą regulowaną z płyty MDF fabrycznie wykończone z zamkiem i z klamką (Dw1-80) 4.00	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
26	KNR-W 2-02 d.1 1027-05	Drzwi płytowe łazienkowe częściowo przeszklone drewnopodobne, z ościeżnicą regulowaną z płyty MDF fabrycznie wykończone z klamką i oznakowane (Dł1-80) 3.00	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
27	wycena włas- d.1 na	Wymiana balustrad w klatce schodowej w wykonaniu z typowych elementów ze stali malowanej 5.20	m m	5.20	
				RAZEM	5.20
28	wycena włas- d.1 na	Wieszaki na papier toaletowy przy sedesach 3.00	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
29	wycena włas- d.1 na	Lustra 75x50cm przy umywalkach w sanitariatach 3.00	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
2		INSTALACJA WOD. KAN.			
30	wycena włas- d.2 na	Demontaż istniejącej instalacji wod. kan. wraz z armaturą w pomieszczeniach I-go i II-go piętra 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNNR 4 d.2 0112-01 poz. zastępcza	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP zgrzewanych Dn20mm wraz z kształtkami 16.40	m m	16.40	
				RAZEM	16.40
32	KNNR 4 d.2 0112-02 poz. zastępcza	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP zgrzewanych Dn25mm wraz z kształtkami 8.20	m m	8.20	
				RAZEM	8.20
33	KNNR-R d.2 40135-01	Zawór czerpakowy Dn15 mm (w łazience na I-szym piętrze) 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNNR 4 d.2 0130-01	Zawór kulowy gwintowany do płuczki ustępowej Dn15 mm 3.00	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
35	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące Dn15 mm 3.00	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
36	KNNR 4 d.2 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem Dn15 mm 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNNR 4 d.2 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (wraz z wykuciem bruzd)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.40	m	7.40	
				RAZEM	7.40
38	KNNR 4 d.2 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (wymiana i uzupełnienie pionów) 8.20	m m	 8.20	
				RAZEM	8.20
39	KNNR 4 d.2 0211-01 poz. zastępcza	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek PVC o śr. 32 mm o połączeniach wciskowych 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
40	KNNR 4 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5.00	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
41	KNNR 4 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
42	KNNR 4 d.2 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
43	KNNR 4 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNNR 4 d.2 0230-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 3.00	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
45	KNN-R d.2 40233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
46	KNNR 4 d.2 0232-02	Brodziki natryskowe wraz z syfonem oraz kotarą 2.00	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
47	wycena własna d.3	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z gniaздkami oraz oprawami oświetleniowymi w pomieszczeniach I-go i II-go piętra 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
48	KNNR 5 d.3 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - kompletna natynkowa rozdzielnica elektryczna z wyposażeniem (w tym wyłącznik przepięcioporażeniowy oraz wyłącznik nadprądowy) - rozdzielnia elektryczna dla I-go piętra i dla II-go piętra oddzielnie 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
49	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej (wyłączniki światła) 9.00	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
50	KNNR 5 d.3 0306-04	Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej (wyłączniki światła na korytarzach) 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
51	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - (z bol. ochr. 16A + ramka podwójna) 18.00	kpl. kpl.	 18.00	
				RAZEM	18.00
52	KNNR 5 d.3 0502-03	Oprawy oświetleniowe - w łazienkach 3.00	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
53	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowe na klatce schodowej 3.00	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
54	KNNR 5 d.3 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowe do 3x40W 22.00	kpl. kpl.	 22.00	
				RAZEM	22.00
55	KNNR 5 d.3 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku YDY2x1,5mm ²	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		84.00	m	84.00	
				RAZEM	84.00
56	KNNR 5	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
d.3	0204-02	YDYżo3x1,5mm ²	m	112.00	
		112.00		RAZEM	112.00